

其他需要说明的事项

1 环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1.1 设计简况

公司按环评要求将建设项目环境保护设施纳入了初步设计。环评设计历程：

2019年1月天津德盟食品有限公司投资8400万元建设《天津德盟食品有限公司年产17180吨调味品项目》，2019年3月委托天津环科源环保科技有限公司完成了本项目环境影响报告表的编制。2019年4月3日取得天津经济技术开发区环境保护局批复（批复文号：津开环评[2019]56号）。

本次扩建项目依托现有生产设备的基础上，增加部分生产设备，对半固态酱汁调味品、精料和面条进行扩产，同时新增一条米饼生产线。新增年产半固态酱汁调味品 7400 吨、精料 880 吨、面条 2000 吨、米饼 2200 吨，新增产品合计 12480 吨/年，项目建成后，全厂产品合计 17180 吨。此外所有产品在出厂之前均进行成品检验，在生产车间二层北侧设置检验室，主要从事食品理化检测（水分、盐分、谷氨酸钠、灰分、酸度、过氧化值酸价等及微生物检测）。

1.2 施工简况

公司将环境保护设施纳入了施工合同，按要求落实了环境保护设施资金，实施环境保护设施的建设，项目建设过程中组织实施了环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的环境保护对策措施。

1.3 验收过程简况

天津德盟食品有限公司在项目调试运行期间，依据生态环境部 2018 第 9 号关于发布《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》“验收自查”的内容对本项目的性质、规模、地点、生产工艺有无重大变更，环境保护措施是否落实到位等进行了自查。按照国家生态环境部和天津市生态环境局建设项目竣工环保验收的相关要求，委托天津津滨华测产品检测中心有限公司承担项目环境保护竣工的验收监测工作。天津津滨华测产品检测中心有限公司于 2019 年 9 月 27 日赴项目现场进行踏勘，查阅了有关文件和技术资料，查看了项目的性质、规模、地点、污染物治理及排放、环保措施的落实情况，在此基础上编制《天津德盟食品有限公司年产 17180 吨调味品项目竣工环境保护验收检测方案》，并于 2019 年 10 月 28~31 日、11 月 15~16 日进行了现场采样监测。

1.4 公众反馈意见及处理情况

建设项目设计、施工和验收期间未收到过公众反馈意见或投诉。

2 其他环境保护措施的落实情况

2.1 制度措施落实情况

(1) 环保组织机构及规章制度

公司按要求设置了环保组织机构，明确了机构人员组成及职责分工，建立了各项环保管理制度，包括环境保护设施调试及日常运行维护制度、环境管理台账记录要求、运行维护费用保障计划等。

(2) 环境风险防范措施

该项目可能发生的突发环境事件主要有毒有害物质泄漏事故、危险化学品泄漏遇火引起的火灾爆炸事故和污染物治理设施非正常运行突发环境事件。试剂间设置在生产厂房三层，建筑面积52m²，主要存储的物质包括盐酸、硫酸、氢氧化钠、三氯甲烷、乙醚、异丙醇、甲醛等，均用500mL溶剂瓶独立封闭包装，每种试剂最大存储为5瓶，存放量很小，一旦发生泄漏，迅速采用砂土、抹布等吸附材料将泄漏的物料擦拭处理完毕，沾染的吸附材料作为危险废物处置。试剂间地面采用混凝土硬化地面，设有通风装置，门口放置消防砂，摄像头监控等。

建设单位已编制完成《天津德盟食品有限公司突发环境事件应急预案》，并于2019年7月16日完成备案，备案号：120116-KF-2019-127-L。风险应急预案内容涵盖本项目涉及的风险源以及相应风险防治措施。

(3) 环境监测计划

参照排污许可中天津德盟食品有限公司环境保护自行监测方案，全厂监测计划如下所示：

表1 全厂监测计划

类型	监测点位	监测项目	监测频次	标准
大气	废气排气筒 DA001、 DA002、 DA004、DA005	颗粒物、二氧化硫、 氮氧化物、烟气黑度	1次/年	《工业炉窑大气污染物排放标准》DB12/556-2015 表 3 燃气炉窑
		臭气浓度		《恶臭污染物排放标准》 DB12/059-2018 表1
		餐饮油烟		《餐饮业油烟排放标准》 (DB12/644-2016) 表 1
	DA003、 DA006	臭气浓度		《恶臭污染物排放标准》 DB12/059-2018 表 1

	DA011	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度	1 次/半年	《工业炉窑大气污染物排放标准》DB12/556-2015 表 3 燃气炉窑
		餐饮油烟		《餐饮业油烟排放标准》(DB12/644-2016) 表1
	废气排气筒 DA008	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度	1 次/年	《工业炉窑大气污染物排放标准》DB12/556-2015 表 3 燃气炉窑
	废气排气筒 DA009、DA010	颗粒物	1 次/年	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 表 2 二级
	废气排气筒 DA007	VOCs、臭气浓度	1 次/年	《工业企业挥发性有机物排放控制标准》DB12/524-2014 表 2 其他行业 《恶臭污染物排放标准》DB12/059-2018 表 1
	排气筒DA012	氨、硫化氢、臭气浓度	1 次/年	《恶臭污染物排放标准》DB12/059-2018 表1
	厂界下风向监测点	臭气浓度	1 次/半年	《恶臭污染物排放标准》DB12/-059-95 表2新扩改建
废水	厂区废水总排放口DW001	pH、化学需氧量、生化需氧量、悬浮物、氨氮、总氮、总磷、总氮、动植物油类、阴离子表面活性剂	1 次/半年	《污水综合排放标准》DB12/356-2018三级标准限值
噪声	等效A声级	厂界四周外1m	1 次/年	《工业企业厂界噪声标准》GB12348-2008 3类
固体废物	危险废物暂存间	检验室检验废液、废机油、含油沾染废物、废活性炭、废离子交换树脂	--	危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001) 的要求

2.2 配套措施落实情况

(1) 区域削减及淘汰落后产能

本项目不涉及到区域内削减污染物总量措施和淘汰落后产能的措施。

(2) 防护距离控制及居民搬迁

本项目不涉及

2.3 其他措施落实情况

(1) 天津德盟食品有限公司正在申请排污许可证，预计2019年年底完成申请，获得排污许可证后，排气筒编号、日常监测计划以排污许可证为准。

(2) 本项目的半固态酱汁调理品蒸煮、炒制工序和米饼蒸煮烧烤工序与家

用燃气灶炒菜原理相似，采用燃气燃烧来加热原料，燃烧过程可见明火，蒸炒锅上方设置集气罩收集废气后有组织排放，由于工艺的原因，燃烧过程无法密闭，燃烧过程不属于理论上的燃气炉窑，验收期间采用实测排放浓度参照对标DB12/556-2015表3 燃气炉窑相应限值要求。

3 整改工作情况

无